

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府(请示)

中屏政请〔2020〕34号

签发人：保振邦

中屏镇人民政府关于请求对普渡河流域一中屏小河沿河重点村落生活污水治理工程项目进行立项的请示

县发展和改革委员会：

中屏镇属禄劝中部中心镇，具有版图中心、中部交通中心的独特区位条件，全镇国土面积 259.83 平方公里，辖 13 个村委会、170 个村民小组、182 个自然村，全镇共有 6440 户 20038 人。

中屏镇辖区内河流主要有中屏小河、普渡河，属于长江流域

金沙江水系。中屏小河为普渡河左岸支流，发源于禄劝县团街镇卓干山，河流自南向北流经卓干、普南、中屏，在铁厂下游1.5km转为暗河，在草海子伏出，继续北流经卡补、万德、马过河、竹超至小河边汇入普渡河。根据《云南省地表水功能区划》（2010-2020）普渡河禄劝段：普渡河桥至金沙江入口为“饮用二级、农业用水”III类。

中屏镇位于普渡河中下游，尼格村国控断上游（十四五规划新增），工程涉及重点村落中屏、安东康两个片区11个村民小组，有居民463户1851人，年产生生活污水2.7万m³，生活垃圾637.2t，生活污水及生活垃圾渗滤液等污染物直接进入中屏小河，汇入普渡河，最终进入金沙江。项目基本情况如下：

一、项目名称：中屏镇普渡河流域一中屏小河沿河重点村落生活污水治理工程

二、建设地点：禄劝县中屏镇中屏村委会、安东康村委会

三、建设性质：新建

三、建设规模：

（1）工程范围

主要涉及咪力嘎、安东康村两个片区11个自然村农村生活污水收集处理及生活垃圾清运。

（2）工程内容

A、新建DN300污水收集管网5800m，管材选用钢带增强螺旋管，热熔连接，环刚度：SN=8.0KN/m²。

B、污水处理站

处理规模为45m³/d、30m³/d各一座，处理工艺为预处理+A2/O+二级潜流湿地，出水水质满足《云南省农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB53/T953-2019）中一级A标。

C、生活垃圾清运设施

240L垃圾桶30只、3.0m³勾臂箱10个，1~1.5t勾臂车3辆、8.0t垃圾压缩车一辆。

（3）工程目标

近期污水收集处理率为80%，垃圾收集处理率90%以上。

（4）生态环境效益

通过本工程实施，实现面源污染物削减量为COD34.3t/a、TN5.78t/a、TP为0.31t/a。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资为1542.0万元，其中：第一部分工程费用1153.5万元，第二部分工程费用274.3万元，预备费114.2万元，资金来源为中央环保专项资金。

五、建设进度：项目计划完成时间为10个月（2020年06月至2021年04月30日）。

六、项目实施单位：禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府。

项目的实施，有利于普渡河流域水污染综合治理，确保普渡河流域水体水质达标，利于中屏镇农村人均环境的提升，促进中屏、禄劝旅游及经济的发展，同时将最大限度地恢复普渡河生态环境，保障普渡河国控断面水质达标。现将中屏镇普渡河流域一

中屏小河沿河重点村落生活污水治理工程项目立项的请示上报贵单位，望立项批准为谢！

当否，请批示。

中屏镇人民政府
2020年5月29日