

昆明市生态环境局禄劝分局文件

禄生环复〔2021〕12号

签发人：胡玉祥

昆明市生态环境局禄劝分局 关于《屏山街道组培育种中心及食果品分拣 加工中心建设项目环境影响报告表》的批复

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处：

你单位报来的委托云南泽天环境科技有限公司编制的《屏山街道组培育种中心及食果品分拣加工中心建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）收悉。我局在专家技术评估的基础上，依据国家相关法律、法规，现批复如下：

一、项目概况 建设地点：禄劝县屏山街道办事处发明村委会竹园村小组，中心地理坐标东经 $102^{\circ} 28' 39.35''$ ，北纬 $25^{\circ} 36' 58.11''$ 。项目投资：总投资 850 万元，其中环保投 25.5 万元，环保投资占总投资的 3.0%。建设内容：总占地面积 17.0161 亩，建设 800 m^2 组织培养实验室， 800 m^2 农产品分拣及包装中心，

剩余面积建设实验种植区和绿化。配套建设的食堂和餐厅新建化粪池、隔油池、污水处理站。

项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

(一) 按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设排水系统，合理设计污水处理系统，确保生产废水、生活污水处理达标后回用。初期雨水经雨水收集池收集沉淀处理后待非雨天回用于实验种植区浇灌或绿化。其中，生产废水、生活污水经化粪池、隔油池处理后经 200m³沉淀池沉淀后进入污水处理站（处理能力 3m³/d）处理达回用，排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)中绿化标准经沉淀处理后回用于实验种植区灌溉。生产、生活废水不外排。

(二) 落实废气污染防治措施，确保各环节产生的大气污染物处理达标排放。施工期废气：主要为施工扬尘，施工机械、施工车辆废气；施工扬尘无组织排放周围外浓度最高点应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。运营期：主要为食堂产生的油烟，生产过程无废气排放。办公生活区食堂安装一台处理效率不低 60%的油烟净化器，油烟排放按 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》（小型）排放限值。

(三) 固体废物须分类收集、贮存，加强综合利用，确保妥善处置。**施工期固体废物：**建筑垃圾、施工人员生活垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应严格按照昆明市人民政府办公厅文件昆政办〔2011〕88号、昆明市人民政府办公厅文件昆政办〔2011〕89号中的相关要求处理处置。施工人员生活垃圾委托环卫部门清运处置，固废处置率100%。**运营期固体废物：**产生的固废为生产固废和生活垃圾。其中组培育种中心生产固废包括组培苗瓶及换盆时产生的基质、遇病虫害清除的植株、化肥农药包装物；食果品分拣中心生产固废包括烂果和废弃包装物。生产固废的包装物和玻璃器皿等可进行回收利用，剩余生产废弃物和生活垃圾进行收集后委托环卫部门定期清运处置。做到固废处置率100%。

(四) 落实噪声污染防治措施。**施工期：**来自施工机械、施工作业和施工车辆噪声；合理安排施工时间，选用噪声小的施工设备，施工期间施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即：昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}$ 。**运营期：**噪声源主要由各种运转设备产生，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即：昼间 $\leq 60\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ 。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目建设必须严格执行“三同时”制度，全面落实各项环保设施。项目建成投入试运行后及时报告并按规定自行组织

开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起满五年，建设项目方开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、自觉接受各级生态环境主管部门监督检查。

请市生态环境局禄劝分局环境执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局禄劝分局

2021年10月18日



昆明市生态环境局禄劝分局

2021年10月18日