

昆明市生态环境局禄劝分局文件

禄生环复〔2021〕15号

签发人：胡玉祥

昆明市生态环境局禄劝分局 关于《禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心卫生院 建设项目环境影响报告表》的批复

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心卫生院：

你单位报来的委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心卫生院建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）收悉。我局在专家技术评估的基础上，依据国家相关法律、法规，同意补办环保手续，现批复如下：

一、项目概况

建设地点：禄劝彝族苗族自治县翠华镇本义村小组，中心地理坐标东经 102° 34'59.193"，北纬 25° 38'9.449"。项目投资：总投资 770 万元，其中环保投 79.2 万元，环保投资占总投资的 10.29%。建设内容：总占地面积 13320 m²，总建筑面积

3105.78m²，主要包括 1 栋 5 层综合楼、1 栋 2 层食堂及其他配套设施，项目共设置病床数 80 张，平均每天就诊人数约 70 人，医院不设职工宿舍。

项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设排水系统，合理设计污水处理系统。生活污水经 1 个容积为 1m³隔油池处理，生活污水、生产废水经 1 个容积为 25m³三级沉淀池沉淀后与检验科特殊废水设 2 只容积为 20L 的密封收集桶收集处理后排入污水处理站（处理能力 20m³/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表 2 中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中排放标准处理后排入翠华小河；翠华镇污水处理厂建成后最终排入市政污水管网，进入翠华镇污水处理厂处理。项目设应急事故池 1 个，容积为 25m³。

（二）落实废气污染防治措施，确保各环节产生的大气污染物处理达标排放。**施工期废气**：主要为施工扬尘，施工机械、施工车辆废气；施工扬尘无组织排放周围外浓度最高点应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m³。**运营期**：食堂产生的油烟安装一台处理效率不低 60%的油烟净化器，油烟排放按 GB18483-2001

《饮食业油烟排放标准（试行）》（小型标准）排放限值进入排气筒高于屋顶 1.5m 排放；污水处理站为封闭式，定期投放植物除臭剂，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，周边进行绿化。

（三）固体废物须分类收集、贮存，加强综合利用，确保妥善处置。**施工期固体废物：**建筑垃圾、施工人员生活垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应严格按照昆明市人民政府办公厅文件昆政办〔2011〕88 号、昆明市人民政府办公厅文件昆政办〔2011〕89 号中的相关要求处理处置。施工人员生活垃圾委托环卫部门清运处置，固废处置率 100%。**运营期固体废物：**本项目所有医疗废物均收集到 18.49m²的医废暂存间，医疗废物、污水处理站污泥定期交委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司进行处置；生活垃圾进行收集后委托环卫部门定期清运处置；食堂泔水收集后委托有资质的单位进行处置。固废处置率 100%。

（四）落实噪声污染防治措施。**施工期：**来自施工机械、施工作业和施工车辆噪声；合理安排施工时间，选用噪声小的施工设备，施工期间施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。**运营期：**噪声源主要由各种运转设备产生，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目建设必须严格执行“三同时”制度，全面落实各项环保设施。项目建成投入试运行后及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环评文件。自本批复之日起满五年，建设项目方开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

五、自觉接受各级生态环境主管部门监督检查。

请禄劝县生态环境保护综合执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局禄劝分局

2021年12月17日



昆明市生态环境局禄劝分局

2021年12月17日