

昆明市生态环境局禄劝分局文件

禄生环复〔2022〕10号

签发人：胡玉祥

昆明市生态环境局禄劝分局 关于《禄劝忠爱医院精神病科、PCR 实验室、 医学美容中心及污水排放改造建设项目环 境影响报告表》的批复

禄劝忠爱医院：

你单位报来的委托云南环玖环保科技有限公司编制的《禄劝忠爱医院精神病科、PCR 实验室、医学美容中心及污水排放改造建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）收悉。我局在专家技术评审的基础上，依据国家相关法律、法规，现批复如下：

一、项目概况

建设地点位于禄劝忠爱医院内，中心地理坐标为东经 102.28'25.17"，北纬 25.47'27"。项目总投资 200 万

元,其中环保投资 17.74 万元,环保投资占总投资的 8.87%。建设内容:精神病科(100 张床位)、PCR 实验室(核酸检测能力 200 例/天)、医学美容中心、污水管网及实验室污水预处理系统一座(污水预处理能力 20L/h)、环保工程等。

项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态环境保护措施后,项目污染物可达标排放,项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

(一)按照“雨污分流、清污分流”原则,规范建设排水系统,合理设计污水处理系统,确保生活污水处理达标后回用。施工期的生产废水全部收集沉淀处理后回用,不外排。

运营期产生的 PCR 实验室废水采用“O3 消毒+过滤吸附”工艺,对 PCR 实验室废水进行预处理,预处理后的医疗废水经忠爱医院污水处理站进行再处理。预处理标准及排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1A 级标准。

(二)落实废气污染防治措施,确保各环节产生的大气污染物处理达标排放。施工期施工扬尘排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度监控限值;运营期实验废气中含有微生物病毒,经生物安全柜的高效过滤器处理后,再经实验室通风系统中高效过滤器

过滤后排至室外，逸散在实验室内致病微生物气溶胶再用可移动紫外线灯杀菌实验室。挥发性有机废气经由负压式生物安全柜的高效过滤器过滤，再经实验室通风系统过滤后排至收集通过高效过滤器过滤处理后无组织排放。PCR 实验室检测产生的挥发性有机废气中的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）固体废物须分类收集、贮存，加强综合利用，确保妥善处置。产生的医疗废物经采取毁型、消毒收集措施后，集中暂存于医疗废物暂存间，按照危险废物管理的有关要求委托有资质的单位进行对医疗垃圾定期交收运、处理。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾必须及时委托环卫部门清运处置。固体废弃物处置率达 100%。

（四）落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪设备、合理布局，并采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类、4 类标准。

（五）加强施工期环境管理。采取洒水降尘、围挡、遮盖等措施，减少扬尘影响；施工废水和生活污水收集沉淀处理后回用；合理安排施工时间，做到文明施工，防止噪声扰民。规范施工固体废弃物管理，严禁随意倾倒；施工建筑垃圾分类收集后及时清运；生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处置。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目建设必须严格执行“三同时”制度，全面落实各项环保设施。项目建成投入试运行后及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、依法到相关部门办理相关手续。

昆明市生态环境局禄劝分局

2022年6月15日

